ЛЕСКОВО

+7 (919) 883-32-76

Дом ДЛ-01

Размеры проекта	Цена
5 × 8.3 / 36.3 м²	**834 152 ₽**

Брус

45 мм

65 мм
+ 227 976 ₽

Сборка домокомплекта

Сборка не требуется

Требуется сборка
+ 208 539 ₽

Планировка проекта



Полный домокомплект

- Стеновой комплект: мини-брус камерной сушки 44мм×145 мм. с чашами под проект. Материал дерева — ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-16%. Высота стен 2,16 м.;
- Лаги, нижняя обвязка: доска 45×145 мм. камерной сушки 12-16%;
- Полы: половая доска 35 мм., камерной сушки;
- Потолок: имитация бруса 20×135 мм., камерной сушки;
- Деревянные окна, стекло 4 мм., одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;

0.40×0.38 м.1 шт.

0.42×1.885 м.2 шт.

1.34×0.91 м.2 шт.

- Деревянные двери;

0.84×1.885 м.
Межк.2 шт.

1.62×1.885 м.1 шт.

7. Наличники: сухая строганная доска 20×100 мм.;
8. Кровля: битумная черепица «Шинглас»;



9. Плинтус 35 мм.

+7 (919) 883-32-76

Краснодар, ул. Тургеневское шоссе 19, ТЦ «Планета лета»